

既存下地	ゴムシート防水	改修仕様	NCA-603TC
採用理由	当初は既存ゴムシート防水撤去し、改質アスファルトシート防水を施工する計画だったが、既存ゴムシート防水は外観の経年劣化や補修箇所こそあったが、漏水しておらず、撤去後の仮防水、産廃費を考えると、ケミアスルーフ防水での被せ工法が適当であると考えたため。		

施工現場全景



物件	マンション防水改修工事		
面積	平面部 688 m <sup>2</sup>	立上り部 155 m <sup>2</sup>	合計 1,140 m <sup>2</sup>

ドレン周り、部分処置部分

